Таблица балансировки распределительных коллекторов

Коллектор: КИ.0.1.5

Петля	Площадь	Макс. мощ.	Длина	Диаметр	Т комн.	Т пола	Поток	Пад. давл.	Перепад	Вентиль
№	м²	Вт/м².	м	мм	°C	°C	л/с	кПа	°C	-
1	20,5	65	76	20	20	25,9	0,053	6,3	6	5,5
2	18,7	65	70	20	20	25,9	0,048	4,9	6	4
3	15,8	95	71	20	20	28,6	0,051	5,5	7	4,5
4	19,8	55	90	20	20	25,0	0,043	5,2	6	4
5	11	75	61	20	20	26,8	0,033	2,1	6	3

Итого для коллектора:	
Темп. подаваемой воды (°C):	42
Общая длина петель (м):	368
Падение давления (кПа):	8,97
Поток (л/с):	0,23

Коллектор: КИ.0.2.11

Петля	Площадь	Макс. мощ.	Длина	Диаметр	Т комн.	Т пола	Поток	Пад. давл.	Перепад	Вентиль
№	м²	Вт/м².	м	мм	°C	°C	л/с	кПа	°C	-
1	22,2	40	84	20	20	23,6	0,042	4,7	5	3
2	21,4	40	77	20	20	23,6	0,041	4,0	5	3
3	17,8	40	86	20	20	23,6	0,034	3,2	5	3
4	19,4	40	94	20	20	23,6	0,037	4,1	5	3
5	26,9	50	94	20	20	24,5	0,054	7,9	6	4,5
6	18,6	85	83	20	20	27,7	0,063	9,3	6	5,5
7	21,8	50	85	20	20	24,5	0,052	6,8	5	4
8	22	50	91	20	20	24,5	0,053	7,4	5	4
9	18,9	50	89	20	20	24,5	0,045	5,5	5	3,5
10	15	50	91	20	20	24,5	0,036	3,7	5	3
11	22,8	50	84	20	20	24,5	0,054	7,3	5	4

Итого для коллектора:	
Темп. подаваемой воды (°C):	40
Общая длина петель (м):	958
Падение давления (кПа):	15,42
Поток (л/с):	0,51

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Гарипов И.И.			03.08.07
Разраб.		МурзагалинаГ.Р			03.08.07
Проверил		Гарипов И.И.			03.08.07
Утв.		Нугуманова О.А			03.08.07

600/06/25.06.07/ОВ

г. Уфа, ул. Интернациональная, Калининский район городского округа г. Уфа РБ

Автоцентр

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

Таблица балансировки распределительных коллекторов КИ.0.1.5 и КИ.0.2.11.

ООО "М - стандарт инжиниринг"
(347) 299-99-00
m-standart@mail.ru